

# ROZPOČET

Stavba: Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná

Objekt: Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná

Časť: Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Tajná

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 20.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV Práce a dodávky HSV

**29 240,40 164,641**

### 1 Zemné práce

**1 103,69 0,000**

1	003	Sadovnícke a krajinárske úpravy	kpl	1,000	425,02	425,02	0,000
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	30,000	0,64	19,20	0,000
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,500	8,30	228,25	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	8,250	0,47	3,88	0,000
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	27,500	1,92	52,80	0,000
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	137,500	0,24	33,00	0,000
<i>Uvažované s odvozom do vzdialenosti 5 km</i>							
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,500	0,46	12,65	0,000
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	22,000	3,12	68,64	0,000
9	181301106	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 400 mm	m2	75,000	3,47	260,25	0,000

### 2 Zakladanie

**2 289,84 88,325**

10	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	8,100	16,67	135,03	16,767
11	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	10,050	47,85	480,89	22,120
12	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	8,600	6,78	58,31	0,006
13	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	8,600	1,33	11,44	0,000
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sieť KARI	t	0,350	769,26	269,24	0,421
15	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	2,425	85,00	206,13	5,134
16	274321311	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	19,800	47,79	946,24	43,580
17	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,196	761,96	149,34	0,200
18	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,098	338,96	33,22	0,098

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

**3 332,60 31,988**

19	311234510	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maľtu (300x250x238)	m3	18,147	90,15	1 635,95	17,805
20	311234512	Murivo nosné (m3) z tehál pálených na pero a drážku, na maľtu (250x375x238)	m3	10,435	87,94	917,65	9,222

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
21	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	7,99	31,96	0,076
22	317162105	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000	11,46	45,84	0,119
23	342242021	Priečky z tehál pálených, na maltu (115x500x238)	m2	48,640	13,59	661,02	4,763
24	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	22,700	1,77	40,18	0,002

**4 Vodorovné konštrukcie** **1 307,96**    **16,312**

25	411321314	20/25	m3	4,000	57,49	229,96	8,848
26	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	5,580	7,33	40,90	0,024
27	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	5,580	2,29	12,78	0,000
28	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	20,000	4,29	85,80	0,077
29	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	20,000	1,10	22,00	0,000
30	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,400	847,67	339,07	0,407
31	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,970	59,09	175,50	6,570
32	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	31,680	4,20	133,06	0,108
33	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	31,680	1,65	52,27	0,000
34	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,273	793,47	216,62	0,278

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie** **13 230,78**    **24,070**

35	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	30,370	0,73	22,17	0,002
36	611461114	Príprava vnútorného podkladu stropov, regulátor nasiakavosti	m2	15,200	0,86	13,07	0,000
37	611461123	Vnútorná omietka stropov, sadrová, strojné nanášanie, hr. 8 mm	m2	15,200	3,88	58,98	0,147
38	611464201	Stierka stropov sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná, hr.3 mm	m2	15,200	2,47	37,54	0,061
39	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	28,726	1,39	39,93	0,313
40	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	206,980	0,84	173,86	0,087
41	612465121	Vnútorná omietka stien sadrová, strojné nanášanie, hr. 10 mm	m2	206,980	4,86	1 005,92	2,608
42	612467101	Stierka vnútorných stien sadrová, strojne miešaná, ručne nanášaná, hr.3 mm	m2	206,980	2,35	486,40	0,828
43	615981117a	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami XPS hr. 50mm	m2	13,360	8,91	119,04	0,027
44	622422221	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% štukových	m2	27,098	2,41	65,31	0,344
45	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, roztieraná, hr. 2 mm	m2	285,100	7,01	1 998,55	1,078
46	622466114	nasiakavosti	m2	285,100	0,70	199,57	0,009
47	624601121b	Pretmelenie polyuretánovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	111,650	5,37	599,56	0,119
48	624601151b	Tmelenie parapetov okien PUR penou	m2	4,110	3,82	15,70	0,002
49	625250068	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm (minerálna vlna), výstužná vrstva	m2	12,770	19,34	246,97	0,269
50	625251409a	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm, riešenie pre sokeľ (XPS), skrutkovacie kotvy, výstužná vrstva	m2	92,400	26,14	2 415,34	1,386

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
51	625252331	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm (minerálna vlna), skrutkovacie kotvy, výstužná vrstva	m2	179,930	24,92	4 483,86	7,109
52	631312631	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 16/20, hr. 60 mm	m2	55,000	4,49	246,95	8,447
53	632477203	Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	155,600	6,44	1 002,06	1,234

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **7 308,91** **3,946**

54	766691510a	Montáž tesniacej pásky okien a obvodového plášťa (3D montáž)	m	85,700	0,39	33,42	0,000
----	------------	--	---	--------	------	-------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

55	a	Páska okenná tesniaca exteriérová	m	87,414	0,65	56,82	0,022
56	b	Páska okenná tesniaca interiérová	m	87,414	0,64	55,94	0,022
57	938902071	Očistenie povrchu konštrukcií	m2	135,490	1,24	168,01	0,000
58	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	192,500	0,69	132,83	3,182
59	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	192,500	0,57	109,73	0,000
60	941942901	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	192,500	0,38	73,15	0,000

*Uvažované s prenájomom na 6 týždňov*

61	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	155,600	1,40	217,84	0,238
62	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	192,500	0,81	155,93	0,010
63	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	192,500	0,29	55,83	0,000
64	952902110a	Očistenie povrchu budov v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m2	101,700	0,09	9,15	0,000
65	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	98,850	1,96	193,75	0,004
66	953996111	Dilatačný profil PVC s integrovanou tkaninou	m	5,000	6,27	31,35	0,012
67	953996121	Okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	63,850	2,79	178,14	0,056
68	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	120,000	1,54	184,80	0,107
69	953996151	Armovacia tkanina - R 117 - 145g/m2	m2	70,560	2,74	193,33	0,294
70	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maitu, -2,38500t	m3	23,721	13,94	330,67	0,000
71	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	21,350	36,29	774,79	0,000
72	965081812	čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, - 0,06500t	m2	34,400	1,79	61,58	0,000
73	965082930	Odstánenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	16,125	5,23	84,33	0,000
74	968081112	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti, -0,01400t	ks	1,000	0,19	0,19	0,000
75	968081125	Vyvesenie plastového dverného krídla do suti, -0,02600t	ks	9,000	0,41	3,69	0,000
76	968082354	Vybúranie plastových rámov okien dvojitých, -0,07400t	m2	1,560	6,59	10,28	0,000
77	968082455	Vybúranie plastových dverových zárubní, -0,08400t	m2	16,035	2,94	47,14	0,000
78	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	28,800	1,61	46,37	0,000
79	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	131,673	6,92	911,18	0,000
80	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	921,711	0,24	221,21	0,000

*Uvažované s odvozom do vzdialenosti 7 km*

81	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	131,673	4,44	584,63	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
82	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	658,365	0,50	329,18	0,000

*Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m*

83	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	131,673	7,35	967,80	0,000
84	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	15,000	72,39	1 085,85	0,000

### 99 Presun hmôt HSV

**666,62 0,000**

85	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	164,597	4,05	666,62	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	--------	-------

### PSV Práce a dodávky PSV

**18 743,61 14,454**

#### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

**1 001,57 0,648**

86	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	67,000	0,10	6,70	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

87	1116315000	Penetračný náter	t	0,020	800,43	16,01	0,020
----	------------	------------------	---	-------	--------	-------	-------

88	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	16,920	0,13	2,20	0,000
----	-----------	---	----	--------	------	------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

89	1116315000	Penetračný náter	t	0,006	851,21	5,11	0,006
----	------------	------------------	---	-------	--------	------	-------

90	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	55,000	0,22	12,10	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

91	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	63,250	0,81	51,23	0,025
----	------------	---	----	--------	------	-------	-------

92	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	55,000	0,08	4,40	0,000
----	-----------	---	----	--------	------	------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

93	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	m2	63,250	0,59	37,32	0,001
----	------------	--------------------------------------	----	--------	------	-------	-------

94	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	67,000	1,90	127,30	0,036
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

95	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	77,050	2,48	191,08	0,347
----	------------	---	----	--------	------	--------	-------

96	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	16,920	1,99	33,67	0,009
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

97	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	19,458	2,65	51,56	0,088
----	------------	---	----	--------	------	-------	-------

98	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	30,900	0,87	26,88	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

99	5856051350	Izolačná stierka na báze živice	kg	33,990	2,71	92,11	0,034
----	------------	---------------------------------	----	--------	------	-------	-------

##	5856051360	Tesniaci pás Izol Band	m	12,360	1,39	17,18	0,001
----	------------	------------------------	---	--------	------	-------	-------

101	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	72,400	0,90	65,16	0,000
-----	-----------	---	----	--------	------	-------	-------

*špecifikácia podľa projektovej dokumentácie*

##	5856051350	Izolačná stierka na báze živice	kg	79,640	2,65	211,05	0,080
----	------------	---------------------------------	----	--------	------	--------	-------

##	5856051360	Tesniaci pás Izol Band	m	28,960	1,39	40,25	0,001
----	------------	------------------------	---	--------	------	-------	-------

104	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,648	15,83	10,26	0,000
-----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

#### 712 Izolácie striech

**289,53 0,105**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
105	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	75,680	0,37	28,00	0,000
##	2832990190	200m2	m2	87,032	0,26	22,63	0,016
<i>Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodr.</i>							
107	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	22,800	2,23	50,84	0,000
##	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	71,592	0,45	32,22	0,011
##	2833000150	810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	26,220	4,24	111,17	0,058
110	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	45,600	0,26	11,86	0,000
##	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	52,440	0,59	30,94	0,021
112	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,105	17,81	1,87	0,000

### 713 Izolácie tepelné

2 629,95 3,376

113	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	15,800	0,87	13,75	0,000
##	2837653424	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	32,232	6,59	212,41	0,088
<i>min. obj.hm. 19,5 kg/m3</i>							
115	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	147,300	3,83	564,16	0,018
##	6314150080	Tepelné izolácie stropné podhľady a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 150x600x1000	m2	300,492	5,73	1 721,82	3,245
117	713144010	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom kladeným voľne	m2	7,920	0,60	4,75	0,000
##	2837653425	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	8,078	7,15	57,76	0,025
<i>min. obj.hm. 19,5 kg/m3</i>							
119	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,376	16,38	55,30	0,000

### 725 Zdravotechnika

7,57 0,000

120	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombinačného, - 0,03420t	súb	1,000	2,87	2,87	0,000
<i>škóka a úrad</i>							
121	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	1,500	2,19	3,29	0,000
<i>škóka a úrad</i>							
122	725310823	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry vstavanej v kuchynskej zostave, -0,00920t	súb	0,500	2,82	1,41	0,000
<i>úrad</i>							

### 762 Konštrukcie tesárske

2 825,61 1,208

123	7623331a	D+M viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288-450 cm2	súb	1,000	2 018,23	2 018,23	0,000
<i>naimpregnovaných proti drevokazným hubám a hmyzu</i>							
124	762341033	striech	m2	19,580	4,89	95,75	0,047
##	6072628102	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 12 mm (2500x1250mm)	m2	22,517	2,76	62,15	0,405
126	762342202	Montáž latovania	m2	89,890	1,37	123,15	0,000
##	6051711300	Strešná lata 50x50 mm	m	296,637	0,57	169,08	0,392
128	762342210	Montáž podkladného roštu	m2	19,580	1,25	24,48	0,000
##	605171125	Strešná kontralata 50x50 mm	m	52,866	0,55	29,08	0,070
130	762342210.1	Montáž kontralaty	m2	89,890	1,29	115,96	0,000
##	605171125	Strešná kontralata 50x50 mm	m	134,835	0,57	76,86	0,178

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
132	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,000	16,17	80,85	0,116
133	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	1,208	24,85	30,02	0,000

**763 Konštrukcie**
**297,74 0,541**

134	763161015	SDK podkrovie, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo bez podkladnej konštrukcie, parozábrana	m2	39,700	7,18	285,05	0,541
135	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,541	23,45	12,69	0,000

**764 Konštrukcie klampiarske**
**726,43 0,047**

136	764351405	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 400 mm	m	17,800	12,34	219,65	0,024
137	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	11,62	23,24	0,000
138	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	18,450	9,26	170,85	0,004
139	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t	m	11,750	0,67	7,87	0,000
140	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	13,200	16,35	215,82	0,003
141	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	6,200	14,13	87,61	0,015
142	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,047	29,63	1,39	0,000

**765 Konštrukcie**
**2 181,33 3,950**

143	765312505	Keramická krytina zložitých striech, sklon od 22° do 35°	m2	89,890	14,55	1 307,90	3,687
144	765314301	Hrebeň TONDACH, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 22° do 35°	m	8,900	26,96	239,94	0,075
145	765314413	Štítová hrana z okrajových škridiel TONDACH	m	10,100	10,13	102,31	0,091
146	765314523	hliník	m	17,800	8,40	149,52	0,064
147	765901422	Strešná fólia TONDACH Fol Mono, na plné debnenie	m2	89,890	3,49	313,72	0,034
148	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,950	17,20	67,94	0,000

**766 Konštrukcie stolárske**
**4 495,40 0,394**

149	766621081	Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže	m	66,100	5,63	372,14	0,007
##	6114117000.1	Plastové okná	sú b.	1,000	1 876,70	1 876,70	0,045
151	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	19,600	5,63	110,35	0,002
##	6114122100	Plastové dvere	sú b.	1,000	908,64	908,64	0,046
153	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokrídlové	ks	8,000	2,89	23,12	0,000
##	6116014100	prefa	ks	1,000	30,24	30,24	0,016
##	6116017100	prefa	ks	3,000	31,87	95,61	0,048
##	6116020100	prefa	ks	3,000	33,21	99,63	0,053
##	6116024800	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80+80x197 cm prefa	ks	1,000	43,91	43,91	0,023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
158	766661422	Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych jednokrídlových, šírky nad 800 mm	ks	1,000	4,99	4,99	0,000
<i>špecifikácia podľa projektovej dokumentácie</i>							
##	5534125700	Dvere 900x1970 mm plné požiarna bez zárubne, jednokrídlové, zasklené z 2/3	ks	1,000	187,02	187,02	0,032
160	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	8,000	20,76	166,08	0,004
##	6117103146	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm	ks	8,000	71,26	570,08	0,120
162	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,394	17,48	6,89	0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové 58,53 0,005**

163	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	2,000	3,23	6,46	0,000
##	5491021401	Samozatvárač hydraulický	ks	2,000	25,98	51,96	0,005
165	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,005	21,85	0,11	0,000

**771 Podlahy z dlaždíc 551,34 0,914**

166	771541115	Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	30,900	8,27	255,54	0,116
##	a	Dlaždice - protišmykové, rozmer 300x300x9 mm	m2	32,445	8,83	286,49	0,798
168	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,914	10,19	9,31	0,000

**775 Podlahy vlysové a parketové 359,43 0,289**

169	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	33,700	1,90	64,03	0,001
##	6119800100	Laminátové parkety	m2	35,385	7,58	268,22	0,287
171	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	33,700	0,31	10,45	0,000
##	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm	m2	34,711	0,34	11,80	0,002
173	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	t	0,289	17,07	4,93	0,000

**776 Podlahy povlakové 1 203,44 0,993**

174	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	65,700	1,34	88,04	0,000
175	776572310	Položenie povlakových podláh textilných na fixačné lepidlo z pásov, vrátane kobercových soklíkov	m2	75,700	3,88	293,72	0,002
##	6970005070	Koberiec metrážny záťažový, š.4m	m2	83,270	9,22	767,75	0,985
177	776583210	fixácia	m2	75,700	0,14	10,60	0,000
##	2837712001	Podložka pod podlahy biela hr. 3 mm	m2	77,971	0,45	35,09	0,006
179	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,993	8,30	8,24	0,000

**781 Dokončovacie práce a obklady 1 497,50 1,803**

180	781445208	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x200 mm	m2	72,400	10,42	754,41	0,206
##	5976574000	Obkladačky keramické gres, hladké 200x200 mm	m2	76,020	9,53	724,47	1,596
182	998781103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	1,803	10,33	18,62	0,000

**784 Dokončovacie práce 618,24 0,180**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
183	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	496,970	0,06	29,82	0,000
184	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	67,410	0,35	23,59	0,010
185	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	155,600	0,50	77,80	0,006
186	784422271	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	496,970	0,98	487,03	0,164

**Celkom**

**47 984,01 179,095**




# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná	JKSO	
Názov objektu	Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná	EČO	
Názov časti	Vykurovanie	Miesto	
Objednávateľ	Obec Tajná	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	20.11.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	10 909,55	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	12 517,17	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Klimatické vplyvy	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		23 426,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22				23 426,72
<b>Objednávateľ</b>						24 DPH 20,00 % z 23 426,72				4 685,34
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>				<b>28 112,06</b>
<b>Zhotoviteľ</b>						<b>E Prípochty a odpočty</b>				
Dátum a podpis				Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa				0,00
						27 Kľzavá doložka				0,00
				Pečiatka 36524735, IČ DPH 202156226		28 Zvýhodnenie + -				0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná  
 Objekt: Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná  
 Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Tajná  
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval: Lukáčsová  
 Dátum: 20.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>10 909,55</b>	<b>12 517,17</b>	<b>23 426,72</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné	48,96	137,80	186,76	0,000	0,000
722	Zdravotechnika	9,10	1,85	10,95	0,000	0,000
732	Ústredné kúrenie, kotolňa	7 947,34	264,49	8 211,83	0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 553,60	11 308,54	13 862,14	0,000	0,000
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	350,55	255,11	605,66	0,000	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	0,00	549,38	549,38	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>10 909,55</b>	<b>12 517,17</b>	<b>23 426,72</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná

Objekt: Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Tajná

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 20.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**PSV Práce a dodávky PSV 23 426,72 0,000**

**713 Izolácie tepelné 186,76 0,000**

28	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.13 mm, vnút.priemer 26 mm	m	120,000	0,99	118,80	0,000
29	2837710700	Mirelon izolácia 28/13"	m	122,400	0,37	45,29	0,000
83	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr. 13 mm, vnút.priemer 18 mm	m	20,000	0,93	18,60	0,000
84	2837710100	Izolácia potrubia- 18/13" MIRELON	m	20,400	0,18	3,67	0,000
33	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,030	13,44	0,40	0,000

**722 Zdravotechnika 10,95 0,000**

97	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	0,92	1,84	0,000
98	5511130230	Poistný ventil, 1/2"x4 bar GIACOMINI	ks	2,000	4,55	9,10	0,000
99	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	8,85	0,01	0,000

**732 Ústredné kúrenie, kotolne 8 211,83 0,000**

77	732331513	Nádoba expanzná tlaková objemu 25 l	súb	1,000	21,92	21,92	0,000
71	732429118	Montáž riadiaceho modulu	súb	1,000	9,75	9,75	0,000
72	4268100100r	Riadiaci modul NIBE SMO 20	ks	1,000	398,36	398,36	0,000
67	732459113	Montáž tepelného čerpadla pre systém voda - voda	súb	1,000	202,10	202,10	0,000
68	R	Tepelné čerpadlo NIBE F2300-20	ks	1,000	5 171,23	5 171,23	0,000
69	732521201r	Montáž systémovej jednotky	súb	1,000	30,01	30,01	0,000
70	4843940028r	Systémová jednotka NIBE VVM 500	ks	1,000	2 377,75	2 377,75	0,000
20	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	21,43	0,71	0,000

**733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 13 862,14 0,000**

88	733161501	kotúčoch	m	1 700,000	5,79	9 843,00	0,000
85	733161502	Potrubie plasthliníkové GABOTHERM PE-RT 18x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	20,000	6,50	130,00	0,000
66	733161504	kotúčoch	m	120,000	11,11	1 333,20	0,000
89	4849227835	D+M, Systémová izolačná doska, 1200 x 600mm = 0,72m <sup>2</sup> , hr. izolácie 20 mm IVAR	ks	420,000	6,08	2 553,60	0,000
87	998733101		m	0,127	18,39	2,34	0,000

**734 Ústredné kúrenie, armatúry. 605,66 0,000**

80	734191414	Montáž rozdeľovačov	súb	2,000	49,68	99,36	0,000
78	2862313630	GABOTHERM Skrinky rozdeľovačov GT-VKMA 10 kod 12677	ks	1,000	57,68	57,68	0,000
81	2862313800	08283	ks	1,000	79,03	79,03	0,000
82	2862313780	08272	ks	1,000	65,94	65,94	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
79	2862313620r	GABOTHERM Skrinky rozdeľovačov GT-VKMA 8	ks	1,000	53,45	53,45	0,000
93	734211111	3/8	ks	8,000	0,94	7,52	0,000
94	734222613	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 3/4	ks	8,000	10,09	80,72	0,000
34	734231215	Ventil uzatvárací s vypúšťaním DN20	ks	2,000	5,06	10,12	0,000
38	3195900211	Kúren.-inštal.práce,kúrenie armatúry,kohúty, Ballomax Privarovací guľový kohútDN25, obj.č.BR6110240025, MEIBES SK s.r.o.	ks	5,000	18,89	94,45	0,000
96	734291215	Ostané armatúry, filter závitový DN20	ks	1,000	5,38	5,38	0,000
95	734292312	Kohútik dvojregulačný V 4523 - rohový G 3/8	ks	8,000	6,42	51,36	0,000
55	998734103	m	t	0,055	11,82	0,65	0,000

**735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**

**549,38 0,000**

90	735153222	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 1800mm 4, 840m2	ks	8,000	67,10	536,80	0,000
92	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	8,000	0,77	6,16	0,000
91	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,373	17,21	6,42	0,000

**Celkom**

**23 426,72 0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná	JKSO	
Názov objektu	Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná	EČO	
Názov časti	Zdravotechnika	Miesto	
Objednávateľ	Obec Tajná	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukáčsová		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	20.11.2017	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	886,91	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	1 310,32	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 061,76	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Klimatické vplyvy	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	4 258,99	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		4 258,99
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 4 258,99		851,80
<b>Objednávateľ</b>				25 <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>5 110,79</b>
Dátum a podpis				<b>E Prípochy a odpočty</b>		
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa		0,00
<b>Zhotoviteľ</b>				27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná  
 Objekt: Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná  
 Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Tajná  
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval: Lukáčsová  
 Dátum: 20.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>886,91</b>	<b>886,91</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	Zemné práce	0,00	765,25	765,25	0,000	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	25,90	25,90	0,000	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	95,76	95,76	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>1 310,32</b>	<b>2 061,76</b>	<b>3 372,08</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
713	Izolácie tepelné	94,96	193,00	287,96	0,000	0,000
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	7,14	291,65	298,79	0,000	0,000
722	Zdravotechnika	75,34	1 187,93	1 263,27	0,000	0,000
725	Zdravotechnika	1 070,09	387,30	1 457,39	0,000	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne	62,79	1,88	64,67	0,000	0,000
<b>Celkom</b>		<b>1 310,32</b>	<b>2 948,67</b>	<b>4 258,99</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná

**Objekt:** Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná

**Časť:** Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Tajná

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 20.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV 886,91 0,000**

**1 Zemné práce 765,25 0,000**

84	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	47,000	5,14	241,58	0,000
68	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepkosť horniny 3	m3	47,000	2,56	120,32	0,000
92	162701103	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 8000 m	m3	10,000	2,72	27,20	0,000
93	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000	0,45	4,50	0,000
94	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,000	3,15	50,40	0,000
76	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	120,000	1,46	175,20	0,000
77	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	120,000	0,77	92,40	0,000
66	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,000	1,45	53,65	0,000

**4 Vodorovné konštrukcie 25,90 0,000**

65	451573111	Lôžko a obsyp potrubia z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,000	2,59	25,90	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

**99 Presun hmôt HSV 95,76 0,000**

78	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	22,855	4,19	95,76	0,000
----	-----------	--	---	--------	------	-------	-------

**PSV Práce a dodávky PSV 3 372,08 0,000**

**713 Izolácie tepelné 287,96 0,000**

51	713482301	Montáž trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 15 mm	m	140,000	0,92	128,80	0,000
52	2837741526	Izolácia Trubice Tubolit 15/9-DG (232) ARC-0011 Armacell AZ FLEX	m	142,800	0,34	48,55	0,000
53	713482302	Montáž trubíc hr.9 mm, vnút.priemer 20 mm	m	70,000	0,91	63,70	0,000
54	2837741539	Izolácia Trubice Tubolit 20/9-DG (172) ARC-0022 Armacell AZ FLEX	m	71,400	0,65	46,41	0,000
75	998713101	m	t	0,038	13,11	0,50	0,000

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 298,79 0,000**

98	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	3,000	5,71	17,13	0,000
6	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	7,000	4,32	30,24	0,000
7	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	14,000	4,55	63,70	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
8	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	20,000	6,80	136,00	0,000
80	721221141	Zápachová uzávierka HL 21	ks	1,000	14,52	14,52	0,000
9	721273145	110/600	ks	2,000	8,33	16,66	0,000
10	2861414675	D+M, -Rúra s čistiacim otvorom DN 110	ks	2,000	3,57	7,14	0,000
72	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000	0,24	10,56	0,000
71	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,346	8,20	2,84	0,000

## 722 Zdravotechnika

1 263,27 0,000

100	722171213	Potrubie z plastických hmôt z PE rúrok TPD 71-6571 rad stredne ťažký z rPE D 32/3, 4	m	50,000	5,43	271,50	0,000
13	722172222	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x3, 4 polyfúznym zváraním	m	140,000	2,71	379,40	0,000
14	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3, 5 polyfúznym zváraním	m	70,000	3,39	237,30	0,000
16	722172401	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20	m	140,000	0,71	99,40	0,000
17	722172402	Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25	m	70,000	0,73	51,10	0,000
45	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho	ks	2,000	1,54	3,08	0,000
46	4228461706	3/8" vypúšťací ventil Herz obj.č.1027000	ks	2,000	1,58	3,16	0,000
83	5517401170	Armatury a príslušenstvo spätná klapka zvislá 3/4"	ks	1,000	1,45	1,45	0,000
49	4225700500	Guľový ventil ARCO FF, PN 25 1", s páčkou	ks	3,000	2,29	6,87	0,000
##	4221045900	Ventil uzatvárací D 25 mm V 10-131-606, PN 6/160°C pre vodu a vodnú paru	ks	3,000	18,09	54,27	0,000
82	4225700800	Guľový ventil ARCO FF, PN 25 2", s páčkou	ks	1,000	9,59	9,59	0,000
40	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	50,000	1,42	71,00	0,000
41	722290234	80	m	210,000	0,35	73,50	0,000
42	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,229	7,20	1,65	0,000

## 725 Zdravotechnika

1 457,39 0,000

19	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	7,000	9,95	69,65	0,000
20	6423003700	WC obyčajné biele I.A zadný šikmý odpad	ks	7,000	15,89	111,23	0,000
103	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	1,000	14,43	14,43	0,000
##	6425211400	Pisoár biely 4410 V	ks	1,000	24,32	24,32	0,000
##	5514680028	Ovládanie pisoáru	ks	1,000	77,93	77,93	0,000
23	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	8,000	11,92	95,36	0,000
24	6421370600	Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery	ks	8,000	15,65	125,20	0,000
27	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	95,61	95,61	0,000
30	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	8,57	17,14	0,000
31	5523148300	Aiveus - Kuchynský drez do dosky BASIC 60 nerez 860x435-155, 1x (28076/06765)	ks	2,000	33,78	67,56	0,000
34	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	2,000	9,25	18,50	0,000
35	5523400000	Výlečka smaltovaná	ks	2,000	32,32	64,64	0,000
106	725539160r	Montáž elektrického prietokového ohrievača	súb	3,000	4,17	12,51	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	4843800200	Ohrievač vody prietokový ML 264, tlakový 6,4kW, bez batérie	ks	3,000	74,35	223,05	0,000
21	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	14,000	1,82	25,48	0,000
22	5514014300	Ventil výtokový mosadzný T 201 A 1/2"x 80 mm	ks	34,000	5,54	188,36	0,000
32	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	12,000	3,03	36,36	0,000
33	5514314500	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 100 mm	ks	12,000	15,65	187,80	0,000
73	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,274	8,24	2,26	0,000

**732**

**Ústredné kúrenie, strojovne**

**64,67**

**0,000**

57	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 20	súb	1,000	1,68	1,68	0,000
58	4268121400	Obehové čerpadlo B pre TUV WILO Z20/1 EM PN10	ks	1,000	62,79	62,79	0,000
74	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	20,34	0,20	0,000

**Celkom**

**4 258,99**

**0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná**  
 Názov objektu: **Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná**  
 Názov časti: **Elektroinštalácia a bleskozvod**

JKSO:   
 EČO:   
 Miesto:

Objednávateľ: **Obec Tajná**  
 Projektant:   
 Zhotoviteľ: **LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.**  
 Spracoval: **Lukáčsová**

IČO:  IČ DPH:

Rozpočet číslo:  Dňa: **22.01.2016**


CPV:   
 CPA:

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostaven. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Klimatické vplyvy		0,00
6		Montáž	6 913,28					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 913,28	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

**Projektant**  
 Dátum a podpis:  Pečiatka:   
**Objednávateľ**  
 Dátum a podpis:  Pečiatka:   
**Zhotoviteľ**  
 Dátum a podpis:  Pečiatka: 

D		Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22		6 913,28
24	DPI 20,00 % z 6 913,28		1 382,66
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>		<b>8 295,94</b>

E		Prípočty a odpočty	
26	Dodávky zadávateľa		0,00
27	Kázavá doložka		0,00
28	Zvýhodnenie + -		0,00

IČO: 36524735. IČ DPH: SK2020156226

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná  
**Objekt:** Modernizácia obecného úradu a materskej školy, Tajná  
**Časť:** Elektroinštalácia a bleskozvod

**Objednávateľ:** Obec Tajná  
**Zhotoviteľ:** LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
**Miesto:**

**Spracoval:** Lukáčsová  
**Dátum:** 22.1.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Surť celkom
D1	Rozvodná skriňa SPPSR (Dodávka ZSE)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
D2	Elektromerová skriňa RE	0,00	267,24	267,24	0,000	0,000
D3	Zemné práce pri extr.mont.prácach	0,00	82,15	82,15	0,000	0,000
D4	Hlavný rozvádzač RH1	0,00	358,16	358,16	0,000	0,000
D5	Hlavný rozvádzač RH2	0,00	343,15	343,15	0,000	0,000
D6	Inštalácia	0,00	2 889,75	2 889,75	0,000	0,000
D7	Evakuačný, požiarly rozhlás	0,00	1 507,26	1 507,26	0,000	0,000
D8	Bleskozvod	0,00	1 465,57	1 465,57	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>6 913,28</b>	<b>6 913,28</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná

Objekt: Modernizácia obecného úradu a materskej škôlky, Tajná

Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod

Objednávateľ: Obec Tajná

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 22.1.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### D1 Rozvodná skriňa SPPSR (Dodávka ZSE)

						<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
2	Pol1	Poistkový spodok 3-pólový	ks	1,000	0,00	0,00	0,000
3	Pol2	Nožová poistková vložka	ks	3,000	0,00	0,00	0,000
4	Pol3	Poistky	ks	3,000	0,00	0,00	0,000

### D2 Elektromerová skriňa RE

						<b>267,24</b>	<b>0,000</b>
6	Pol4	Pre 3-f, 2 tarifný elektromer, Typ: RE 2T.03, Menovitý prúd 25A, IP44, 260x570x250 (šxvxh) - vonkajšie rozmery	ks	1,000	89,77	89,77	0,000
7	Pol5	Istič, 25A, char. B, 3- fázový, hlavný	ks	1,000	6,25	6,25	0,000
8	Pol6	Kábel NAYY-J 4x16 mm <sup>2</sup>	m	20,000	2,21	44,20	0,000
9	Pol7	Kábel CYKY-J 5x10	m	15,000	2,19	32,85	0,000
10	Pol8	Inštaláčn. trubka fy.29	m	3,000	7,03	21,09	0,000
11	Pol9	Chránička korugovaná červená	m	15,000	2,19	32,85	0,000
12	Pol10	Výstražná fólia červená	m	15,000	0,08	1,20	0,000
13	Pol11	Páska ovinacia - 1,4m pozinkovaná	ks	3,000	0,30	0,90	0,000
14	Pol12	Uzemňovacia tyč	ks	1,000	12,43	12,43	0,000
15	Pol13	Spojovacia svorka - SS s príložkou 2sk - Fe/Zn	ks	2,000	0,94	1,88	0,000
16	Pol14	Zemniaci Vodič FeZn 8	m	3,000	1,34	4,02	0,000
17	Pol15	Drobný spoj. mont. a spotreb.materiál	sada	1,000	19,64	19,64	0,000
18	Pol16	Označovacie bužírky a popisné štítky prístrojov	sada	1,000	0,16	0,16	0,000

### D3 Zemné práce pri extr.mont.prácach

						<b>82,15</b>	<b>0,000</b>
20	Pol17	Vytyčenie trasy vedenia kabelového podzemného v zastavanom priestore	m	15,000	0,42	6,30	0,000
21	Pol18	Hĺbenie kabelovej ryhy 35cm širokej a 90cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,000	1,55	23,25	0,000
22	Pol19	Zriad. Kábelového lôžka z piesku vrstvy 10cm, bet.	m	15,000	0,25	3,75	0,000
23	Pol20	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33cm	m	15,000	0,14	2,10	0,000
24	Pol21	Ručný zásyp nezap. kábelovej ryhy pieskom, 35cm širokej, 10cm hĺbokej	m	15,000	0,19	2,85	0,000
25	Pol22	Zásyp rýh nebo jam strojné bez zhutnení v zástavbe	m <sup>3</sup>	15,000	0,56	8,40	0,000
26	Pol23	Provizorná úprava terénu se zhutnením, v hornině tř 5	m <sup>2</sup>	20,000	1,57	31,40	0,000
27	Pol24	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne	m <sup>2</sup>	5,000	0,46	2,30	0,000
28	Pol25	Trávové semeno	kg	2,000	0,90	1,80	0,000

### D4 Hlavný rozvádzač RH1

						<b>358,16</b>	<b>0,000</b>
31	Pol26	Rozvodnica 303x550x103 (ŠxVxH)	ks	1,000	25,50	25,50	0,000
32	Pol27	Vypínač 3-fázový, In = 32 A	ks	1,000	11,38	11,38	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
33	Pol28	Prepáťová ochrana B+C	ks	1,000	152,05	152,05	0,000
34	Pol29	Istič 1-fázovy 10B/1, In = 10 A	ks	4,000	3,58	14,32	0,000
35	Pol30	Istič 1-fázovy 16B/1, In = 16 A	ks	3,000	3,78	11,34	0,000
36	Pol31	Istič 3-fázovy 20B/3, In = 25 A	ks	1,000	7,67	7,67	0,000
37	Pol32	Prúdový chr., In = 25 A, I <sub>dn</sub> = 0.03 A	ks	2,000	28,50	57,00	0,000
38	Pol33	Prúdový chr., In = 16 A, I <sub>dn</sub> = 0.03 A	ks	3,000	26,30	78,90	0,000

### D5 Hlavný rozvádzač RH2

**343,15 0,000**

41	Pol26	Rozvodnica 303x550x103 (ŠxVxH)	ks	1,000	23,89	23,89	0,000
42	Pol27	Vypínač 3-fázovy, In = 32 A	ks	1,000	12,39	12,39	0,000
43	Pol28	Prepáťová ochrana B+C	ks	1,000	156,01	156,01	0,000
44	Pol29	Istič 1-fázovy 10B/1, In = 10 A	ks	3,000	3,70	11,10	0,000
45	Pol30	Istič 1-fázovy 16B/1, In = 16 A	ks	5,000	3,82	19,10	0,000
46	Pol34	Istič 3-fázovy 16B/3, In = 16 A	ks	1,000	8,28	8,28	0,000
47	Pol32	Prúdový chr., In = 25 A, I <sub>dn</sub> = 0.03 A	ks	2,000	28,04	56,08	0,000
48	Pol33	Prúdový chr., In = 16 A, I <sub>dn</sub> = 0.03 A	ks	2,000	28,15	56,30	0,000

### D6 Inštalácia

**2 889,75 0,000**

51	Pol35	Kábel	m	800,000	0,68	544,00	0,000
52	Pol36	Kábel	m	850,000	0,82	697,00	0,000
53	Pol36	Kábel	m	300,000	0,84	252,00	0,000
54	Pol37	Kábel	m	50,000	1,14	57,00	0,000
55	Pol38	Kábel	m	40,000	1,38	55,20	0,000
57	Pol39	Vodič na pospájanie Z/Ž	m	100,000	0,48	48,00	0,000
58	Pol40	Vodič na pospájanie Z/Ž	m	100,000	0,61	61,00	0,000
60	Pol41	Zásuvka domová 230V/16A, IP20	ks	5,000	2,99	14,95	0,000
61	Pol42	Zásuvka domová dvojnásobná 230V/16A, IP20	ks	51,000	3,10	158,10	0,000
62	Pol43	TBR Kryt pre dvozásuvku biely	ks	45,000	1,68	75,60	0,000
63	Pol44	TBB: 1 - rámček, biela/biela	ks	45,000	1,59	71,55	0,000
64	Pol45	TBB: 2 - rámček, biela/biela	ks	20,000	2,14	42,80	0,000
65	Pol46	Vypínač 3-fázový	ks	1,000	14,34	14,34	0,000
66	Pol47	Vypínač 1-pólový, IP20	ks	25,000	2,25	56,25	0,000
67	Pol48	Sériový prepínač, IP20	ks	3,000	3,41	10,23	0,000
68	Pol49	Striedavý prepínač, IP20	ks	12,000	3,54	42,48	0,000
69	Pol50	zásuvková	ks	36,000	0,79	28,44	0,000
70	Pol51	Krabica rozvodná KRP 68 (773x66mm) - zásuvková	ks	70,000	0,78	54,60	0,000
71	Pol52	Eqvipotenciálna prípojnicia HUP	ks	1,000	4,62	4,62	0,000
72	Pol53	Ventilátor s časovačom - biely	ks	1,000	74,17	74,17	0,000
74	Pol54	Bezskrutková sorka 2,5mm/3násobná	ks	400,000	0,28	112,00	0,000
75	Pol55	Bezskrutková sorka 2,5mm/4násobná	ks	400,000	0,30	120,00	0,000
76	Pol56	Bezskrutková sorka 2,5mm/5násobná	ks	200,000	0,31	62,00	0,000
77	Pol57	Objímka - E27/4A/250V - keramická	ks	75,000	0,86	64,50	0,000
78	Pol58	LED žiarovka E27/5W/240V - 940lm - otrasuvzdorná	ks	75,000	1,74	130,50	0,000
79	Pol59	Zemnenie vodovodných batérií	ks	12,000	0,61	7,32	0,000
80	Pol60	Svorka pre ochr. pospájanie ZSA16	ks	10,000	0,79	7,90	0,000
81	Pol61	Elektrikárska sádra	kg	40,000	0,58	23,20	0,000

### D7 Evakuačný, požiarly rozhlas

**1 507,26 0,000**

84	Pol62	- reproduktor stropný 6/3W s protipožiarlym Al krytom	ks	18,000	8,60	154,80	0,000
85	Pol63	- rozhlas. ústredňa 100V/400W, 3xMic, 2xAux	ks	1,000	589,97	589,97	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
86	Pol64	- digit. záznamník správ 1x60min.	ks	1,000	324,19	324,19	0,000
87	Pol65	- zálohový zdroj pre NTU 4300-30min.	ks	1,000	255,30	255,30	0,000
88	Pol66	Kábel	m	300,000	0,61	183,00	0,000

### D8 Bleskozvod

							1 465,57	0,000
92	Pol67	Uzemňovacia tyč - ZT 2m - 2000mm/pr.25mm	ks	20,000	11,68	233,60	0,000	
93	Pol68	Odbočovacia spojovacia svorka -	ks	10,000	0,84	8,40	0,000	
94	Pol69	Podpera vedenia pod škridľovú strechu	ks	60,000	1,40	84,00	0,000	
95	Pol70	Podpera vedenia na vrchol krovu	ks	50,000	0,97	48,50	0,000	
96	Pol71	HR gúlatina fi. 8	m	130,000	1,27	165,10	0,000	
97	Pol72	HR gúlatina fi. 10	m	150,000	1,25	187,50	0,000	
98	Pol73	Svorka odkvapová	ks	10,000	0,80	8,00	0,000	
99	Pol74	Spojovacia svorka	ks	20,000	0,90	18,00	0,000	
100	Pol75	Skúšobná svorka	ks	10,000	0,89	8,90	0,000	
101	Pol76	Křížová svorka	ks	10,000	0,91	9,10	0,000	
102	Pol77	Krabica 150x150x77 s výčkom	ks	10,000	1,65	16,50	0,000	
103	Pol78	Označenie zvodu	ks	10,000	0,30	3,00	0,000	
104	Pol79	Prípájacia svorka pre spoj. kov. súč. SP1	ks	10,000	0,84	8,40	0,000	
105	Pol80	Ochranný uholník 2m	ks	10,000	0,91	9,10	0,000	
106	Pol81	Držiak ochranného uholníka	ks	20,000	1,10	22,00	0,000	
107	Pol82	Zvodová tyč 1,0m	ks	4,000	4,13	16,52	0,000	
108	Pol83	Ochranná strieška	ks	4,000	2,38	9,52	0,000	
109	Pol84	Držiak zvodovej tyče - horný	ks	4,000	0,96	3,84	0,000	
110	Pol85	Držiak zvodovej tyče - dolný	ks	4,000	1,04	4,16	0,000	
111	Pol86	Svorka	ks	4,000	1,17	4,68	0,000	
112	Pol87	Drobný spoj. materiál (skrutky, matice,...)	sada	1,000	18,33	18,33	0,000	
114	Pol88	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4)	hod	16,000	12,04	192,64	0,000	
115	Pol89	Podružný materiál	%	5,000	18,33	91,67	0,000	
116	Pol90	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	21,25	127,51	0,000	
117	Pol91	Východzia revízia	d	20,000	8,33	166,60	0,000	

**Celkom**

**6 913,28 0,000**