

# ROZPOČET

**Stavba:** Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska

**Objekt:** Stavebná časť

Objednávateľ: Obec Tajná

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 20.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>3 869,26</b>	<b>0,000</b>
						<b>351,12</b>	<b>0,000</b>
1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m <sup>2</sup> v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m <sup>3</sup>	1,539	228,15	351,12	0,000
						<b>456,89</b>	<b>0,000</b>
2	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m <sup>2</sup>	104,205	3,35	349,09	0,000
3	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m <sup>2</sup>	9,540	1,00	9,54	0,000
4	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m <sup>2</sup>	9,540	10,30	98,26	0,000
						<b>2 874,63</b>	<b>0,000</b>
5	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m <sup>2</sup>	277,120	3,01	834,13	0,000
6	952902110	Čistenie budov zameraním v miestnostiach	m <sup>2</sup>	277,120	0,20	55,42	0,000
7	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 15 %, -0,04600t	m <sup>2</sup>	104,205	2,85	296,98	0,000
8	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,503	13,53	169,17	0,000
9	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	125,030	0,48	60,01	0,000
<i>Uvažované s odvozom do vzdialenosti 10 km</i>							
10	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	12,503	10,08	126,03	0,000
11	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	62,515	1,09	68,14	0,000
<i>Uvažované s vnútroštaveniskovým presunom sutiny do vzdialenosti 25 m</i>							
12	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	12,503	25,89	323,70	0,000
13	979089713	Prenájom kontajneru 7 m <sup>3</sup>	ks	5,000	188,21	941,05	0,000
						<b>186,62</b>	<b>0,000</b>
14	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	4,564	40,89	186,62	0,000
						<b>36 138,45</b>	<b>0,000</b>
						<b>16 715,49</b>	<b>0,000</b>
15	713111124	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prístrelením, v dvoch vrstvách	m <sup>2</sup>	360,256	7,41	2 669,50	0,000
16	6314150110	Tepelná izolácia pre stropné podhľadý a stropy NOBASIL MPN, čadičová minerálna izolácia - doska 200x600x1000 mm	m <sup>2</sup>	734,922	16,06	11 802,85	0,000
17	713131149a	Montáž parotesnej fólie na stropy	m <sup>2</sup>	360,256	1,77	637,65	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
18	6288001220	Parotesné zábrany - Trieda horľavosti B1, integrované lep.pás, pevnosť 450/400 N/5 cm	m2	414,294	3,24	1 342,31	0,000

Vodotesná nekorodujúca hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou polyesterovou fóliou a polyetylénovou fóliou s vystužujúcou mriežkou. Hodnota Sd cca 150 m.

19	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	8,073	32,60	263,18	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	--------	-------

**448,51 0,000**

20	722254126	Požiariarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná(s hydrant.nádstavcom a kľúčom)	súb	1,000	448,51	448,51	0,000
----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

**1 142,64 0,000**

21	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	41,000	6,96	285,36	0,000
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

22	6119201070	Drevený obklad smrek A/B, dlážkovica, interiér, 30x146 mm, dl. 4-5 m	m2	43,050	19,25	828,71	0,000
----	------------	--	----	--------	-------	--------	-------

23	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,530	53,90	28,57	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

**6 843,42 0,000**

24	763132810	Montáž zavesenej dvojvrstvovej nosnej konštrukcie z profilov montážnych CD a nosných UD pre podhľad KNAUF D112	m2	360,256	11,41	4 110,52	0,000
----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

25	763132820	Spätná montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre podhľad KNAUF D112, zavesená dvojvrstvová konštrukcia	m2	360,256	4,38	1 577,92	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	----------	-------

26	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z ocelových profilov, jednoduché opláštenie, pre opätovné použitie, -0,02106t	m2	360,256	3,17	1 142,01	0,000
----	-----------	---	----	---------	------	----------	-------

27	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,241	53,82	12,97	0,000
----	-----------	---	---	-------	-------	-------	-------

**4 874,48 0,000**

28	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	81,580	4,44	362,22	0,000
----	-----------	---	----	--------	------	--------	-------

29	6119805500	Veľkoplošné parkety hr. 15 mm	m2	83,212	52,39	4 359,48	0,000
----	------------	-------------------------------	----	--------	-------	----------	-------

30	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	81,580	0,75	61,19	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

31	2837712001	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 3 mm	m2	84,027	1,09	91,59	0,000
----	------------	---	----	--------	------	-------	-------

**1 251,78 0,000**

32	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	122,580	2,63	322,39	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

33	776990100	Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	122,580	0,54	66,19	0,000
----	-----------	---	----	---------	------	-------	-------

34	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	122,580	0,83	101,74	0,000
----	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

35	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín hr. 3 mm	m2	12,258	10,32	126,50	0,000
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

36	776992125	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm	m2	122,580	5,18	634,96	0,000
----	-----------	---	----	---------	------	--------	-------

**4 862,13 0,000**

37	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	230,000	0,38	87,40	0,000
----	-----------	---	---	---------	------	-------	-------

38	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 054,956	0,87	917,81	0,000
----	-----------	--	----	-----------	------	--------	-------

39	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	1 054,956	0,13	137,14	0,000
----	-----------	---	----	-----------	------	--------	-------

40	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3,80 m	m2	1 054,956	0,24	253,19	0,000
----	-----------	--	----	-----------	------	--------	-------

41	784418011	Zakryvanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	64,300	0,79	50,80	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	784418012	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	277,120	1,21	335,32	0,000
43	784423271	Maľby dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	1 054,956	2,92	3 080,47	0,000

**Celkom**

**40 007,71**

**0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska	JKSO	
Názov objektu	Detské ihrisko	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tajná		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukáčsová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.11.2017	CPA

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 303,80	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 12 550,76	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 12 854,56	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis  <b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis  <b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis	<b>Pečiatka</b>  <b>Pečiatka</b>  
<b>D Celkové náklady</b>	
23	Súčet 7, 12, 19-22 12 854,56
24	DPH 20,00 % z 12 854,56 2 570,91
25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 15 425,47</b>
<b>E Prípochty a odpočty</b>	
26	Dodávky zadávateľa 0,00
27	Kľzavá doložka 0,00
28	Zvýhodnenie + - 0,00

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska  
 Objekt: Detské ihrisko

Objednávateľ: Obec Tajná  
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval: Lukáčsová  
 Dátum: 20.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		303,80	686,21	990,01	0,000	0,000
		303,80	686,21	990,01	0,000	0,000
		0,00	11 864,55	11 864,55	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>303,80</b>	<b>12 550,76</b>	<b>12 854,56</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska  
**Objekt:** Detské ihrisko

**Objednávateľ:** Obec Tajná  
**Zhotoviteľ:** LÉVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
**Miesto:**

**Spracoval:** Lukáčsová  
**Dátum:** 20.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

**990,01      0,000**

**990,01      0,000**

1	Pol99	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - rucným náradím	m3	25,500	1,60	40,80	0,000
2	Pol100	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	25,500	0,31	7,91	0,000
3	56423111122 1	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku hr.100 mm - odkvapový chodník	m2	85,000	1,56	132,60	0,000
4	632921911	Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm	m2	85,000	5,94	504,90	0,000
5	5921954660	D+M Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	ks	155,000	1,96	303,80	0,000

**11 864,55      0,000**

6	001	D+M Zariadenie detského ihriska komplet - dopadová plocha, hojdacie konštrukcie, hniezdo, koniky na pružinách, šmýkľavka vrátane tunela	kpl	1,000	5 170,50	5 170,50	0,000
7	002	D+M Vonkajších fitness prvkov, Street workoutové ihrisko, celokovové	kpl	1,000	6 694,05	6 694,05	0,000

**Celkom**

**12 854,56      0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska	JKSO	
Názov objektu	Oplotenie	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Tajná		
Projektant			
Zhotoviteľ	LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.		
Spracoval	Lukáčsová		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		20.11.2017	CPA


## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady · EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	499,76	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	131,23	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		630,99	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompí. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			630,99
		24	DPH 20,00 % z 630,99
			126,20
<b>Objednávateľ</b>		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
Dátum a podpis	Pečiatka		<b>757,19</b>
		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		26	Dodávky zadávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Kľzavá doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

  
**LEVSTAV-LEVICE s.r.o.**  
 UL. SNP 10, 020 01 LEVICE  
 IČO: 47524735, IČ DPH: 47524735  
 Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska  
 Objekt: Oplotenia

Objednávateľ: Obec Tajná  
 Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
 Miesto:

Spracoval: Lukáčsová  
 Dátum: 20.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		5,34	73,30	78,64	0,000	0,000
		0,00	30,59	30,59	0,000	0,000
		5,34	36,80	42,14	0,000	0,000
		0,00	5,91	5,91	0,000	0,000
		494,42	57,93	552,35	0,000	0,000
		494,42	57,93	552,35	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>499,76</b>	<b>131,23</b>	<b>630,99</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



## ROZPOČET

**Stavba:** Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska

**Objekt:** Oplotenie

Objednávateľ: Obec Tajná

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 20.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>78,64</b>	<b>0,000</b>
						<b>30,59</b>	<b>0,000</b>
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	11,500	2,46	28,29	0,000
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,500	0,10	1,15	0,000
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,500	0,10	1,15	0,000
						<b>42,14</b>	<b>0,000</b>
4	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 1.00m so zabetónovaním	ks	46,000	0,80	36,80	0,000
5	553stĺpik	Stĺpik Štandardpolast pr.48mm v.1,0m	ks	6,000	0,89	5,34	0,000
						<b>5,91</b>	<b>0,000</b>
6	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	2,483	2,38	5,91	0,000
						<b>552,35</b>	<b>0,000</b>
						<b>552,35</b>	<b>0,000</b>
7	767651210	Montáž vrat otočných,osadených do ocelovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	5,93	5,93	0,000
8	5534371300	Bránka šxv 1,0x1,0 1K	ks	1,000	121,59	121,59	0,000
9	767911140	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,0 m	m	10,000	5,06	50,60	0,000
10	3133100900	Zelené poplastované pletivo, vrátane doplnkov	ks	4,600	81,05	372,83	0,000
11	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,232	6,03	1,40	0,000
<b>Celkom</b>						<b>630,99</b>	<b>0,000</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska**

JKSO

Názov objektu **Sadové úpravy**

EČO

Miesto

Objednávateľ **Obec Tajná**

IČO

IČ DPH

Projektant

Zhotoviteľ **LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.**

Spracoval **Lukáčsová**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

**20.11.2017**

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	GZS
	Dodávky		0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce
	4 186,30		0,00		0,00
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
	Dodávky		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Iné VRN
	Dodávky				0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	4 186,30				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0,00		0,00		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka		4 186,30	
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 4 186,30	
Dátum a podpis		837,26	
Pečiatka		<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>5 023,56</b>	
Dátum a podpis		<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	
LEVSTAV-LEVICE s.r.o. UL. SNP 57/2041 LEVICE IČO: 33524735, IČ DPH: 2023		0,00	
Pečiatka		27 Kľzavá doložka	
		0,00	
		28 Zvýhodnenie + -	
		0,00	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska  
Objekt: Sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Tajná  
Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.  
Miesto:

Spracoval: Lukáčsová  
Dátum: 20.11.2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		0,00	4 186,30	4 186,30	0,000	0,000
		0,00	4 186,30	4 186,30	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>4 186,30</b>	<b>4 186,30</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET

Stavba: Modernizácia kultúrneho domu, novostavba detského ihriska

Objekt: Sadové úpravy

Objednávateľ: Obec Tajná

Zhotoviteľ: LEVSTAV-LEVICE, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 20.11.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
						<b>4 186,30</b>	<b>0,000</b>
						<b>4 186,30</b>	<b>0,000</b>
1	003	Sadovnicke a krajinárske úpravy	kpl	1,000	4 186,30	4 186,30	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>4 186,30</b>	<b>0,000</b>